

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 SALA NR 40				
1.1	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	76,060		m2
1.2	KNR 401/325/5 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły	24,400		m
1.3	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	76,060		m2
1.4	KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	76,060		m2
1.5	KNKRB 2/1402/3 Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba lateksowa dwukrotne	76,060		m2
1.6	KNR 33/25/1 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, warstwa pośrednia - lamperie	30,100		m2
1.7	BC 2/620/1 Malowanie tynków wewnętrznych, farba strukturalna, 1-krotne lamperie	30,100		m2
1.8	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	23		m2
2 SALA NR 39				
2.1	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	99,200		m2
2.2	KNR 401/325/5 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły	26,700		m
2.3	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	99,200		m2
2.4	KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	99,200		m2
2.5	KNKRB 2/1402/3 Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba lateksowa dwukrotne	99,200		m2
2.6	KNR 33/25/1 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, warstwa pośrednia - lamperie	39,00		m2
2.7	BC 2/620/1 Malowanie tynków wewnętrznych, farba strukturalna, 1-krotne - lamperie	39,00		m2
2.8	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	42,000		m2
3 SALA NR 38				
3.1	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	74,550		m2
3.2	KNR 401/325/5 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły	24,500		m
3.3	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	74,550		m2
3.4	KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	74,550		m2
3.5	KNKRB 2/1402/3 Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba lateksowa dwukrotne	74,550		m2
3.6	KNR 33/25/1 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, warstwa pośrednia - lamperie	29,060		m2
3.7	BC 2/620/1 Malowanie tynków wewnętrznych, farba strukturalna, 1-krotne - lamperie	29,060		m2
3.8	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	23,500		m2
4 SALA NR 37				
4.1	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	57,000		m2
4.2	KNR 401/325/5 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły	20,890		m
4.3	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	57,000		m2
4.4	KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	57,000		m2
4.5	KNKRB 2/1402/3 Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba lateksowa dwukrotne	57,000		m2
4.6	KNR 33/25/1 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, warstwa pośrednia - lamperie	22,600		m2
4.7	BC 2/620/1 Malowanie tynków wewnętrznych, farba strukturalna, 1-krotne - lamperie	22,600		m2
4.8	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	12,500		m2
5 SALA NR 36				
5.1	KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	76,350		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
5.2	KNR 401/325/5 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły	24,000		m
5.3	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	76,350		m2
5.4	KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	76,350		m2
5.5	KNKRB 2/1402/3 Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba lateksowa dwukrotne	76,350		m2
5.6	KNR 33/25/1 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, warstwa pośrednia - lamperie	30,600		m2
5.7	BC 2/620/1 Malowanie tynków wewnętrznych, farba strukturalna, 1-krotne - lamperie	30,600		m2
5.8	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm	25,000		m2