

Przedmiar robót		
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Jedn.
1. Obróbki blacharskie		
1.1 KNR 2-02 1610-03 Rusztowania ramowe przyścienne	204	m ²
1.2 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	13	m ²
1.3 KNR 2-02 0410-01 Deskowanie powierzchni poziomej murku sklejką	12	m ²
1.4 KNR 2-02-0506-02 Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej na felc w odcinkach co 17 cm	23	m ²